

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๘๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา (ชุมชนโนนสวรรค์) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๘,๖๒๐.๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายเนรมิตร มูลวงศ์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเอกชัย ชำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔. นายภาคภูมิ อนุภวาลัย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา


งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้
ดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา
(ชุมชนโนนสวรรค์) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๔๕ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเนรมิตร มูลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.ชอยสาธารณะ ชอยหลังร้านอาหารตะวันตก

ละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คลส. ชอยสาธารณะ ชอยหลังร้านอาหารตะวันตก (ชุมชนโนนสวรรค์) ทน 0.15 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด


หน่วยงาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,230.00	1.68	2,066.40	1.3624	2.29	2,815.26
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	624.63	32,793.08	1.3624	851.00	44,677.29
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,050.00	420.52	441,546.00	1.3624	572.92	601,562.27
10	Expansion Joint	ม.	17.50	145.40	2,544.50	1.3624	198.09	3,466.63
11	Contraction Joint	ม.	84.00	76.84	6,454.56	1.3624	104.69	8,793.69
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	36.00	148.95	5,362.20	1.3624	202.93	7,305.46
14	งานรางวี คลส.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพัก คลส.พร้อมฝาปิด คลส.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					490,766.74		รวม	668,620.60
ตัวอักษร (-หกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทหกสิบสตางค์-)							ยอดสุทธิ	668,620.60

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 490,766.74
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 57/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเนรมิตร มุลวงค์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสาธารณะ ขอยหลังร้านอาหารตะวันตก
อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซลา ณ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	443.93	-	-	-	-	443.93	-	อ.เมือง จ.อุดรธานี
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	อ.เมือง จ.อุดรธานี
30	ไม้ค้ำยัน 4" x 4.00 ม.	ตัน	50.00	-	-	-	-	50.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
31	ตะปู	กก.	49.34	-	-	-	-	49.34	-	อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32	แผ่นโพน	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
33	ท่อ พีวีซี	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 105
- เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก