

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๕๒,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๓ (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๕๑,๒๗๒.๙๓ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑. นายเนรมิตร มุลวงศ์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเอกชัย ชำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔. นายภาคภูมิ อนุภวาลัย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๓

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)

เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย ๓  
(ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี  
ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
กำหนด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

**หมายเหตุ** แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง  
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง  
งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเนรมิตร มูลวงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายเอกชัย ขำชัยภูมิ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 3

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี คสล. ความยาวท่อรวมบ่อกักทั้งสองข้างยาวประมาณ 234 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ราคากลางเมื่อวันที่

11 มกราคม 2562

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4 งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6 งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7 งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10 Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11 Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13 งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14 งานรางวี คสล.	ม.	202.00	655.35	132,380.70	1.3624	892.85	180,355.47
15 งานบ่อกัก คสล พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	24.00	7,371.34	176,912.16	1.3624	10,042.71	241,025.13
16 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	202.00	835.35	168,740.70	1.3624	1,138.08	229,892.33
18 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22 งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
				478,033.56		รวม	651,272.93
						ยอดสุทธิ	651,272.93

ตัวอักษร (-หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์-)


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 478,033.56


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 25/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเนรมิตร มุลวงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
(นายภาคภูมิ อนุภาวาลัย)



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 3  
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท  
ก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ  
ค่าเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	443.93	-	-	-	-	443.93	-	อ.เมือง จ.อุตรธานี
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	อ.เมือง จ.อุตรธานี
30	ไม้ค้ำยัน 4" x 4.00 ม.	ตัน	50.00	-	-	-	-	50.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
31	ตะปู	กก.	49.34	-	-	-	-	49.34	-	อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32	แผ่นโพน	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
33	ท่อ พีวีซี	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 105
- เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก