

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทอง  
ประชาสรรค์) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐  
เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ฝังทึศได้ ความยาวประมาณ ๒๘๓.๐๐ เมตร ฝังทึศเหนือ ความยาว  
ประมาณ ๑๐๙.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งสองข้างประมาณ ๓๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน  
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๖๙,๗๙๒.๘๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน  
หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑. นายเนรมิตร มุลวงศ์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒. นายเอกชัย ขำชัยภูมิ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔. นายภาคภูมิ อนุภวาลัย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ


ชื่อโครงการ                      โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก


งวดที่ ๑ (งวดเดียว)        เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้  
ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทอง  
ประชาสรรค์) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.  
ฝังทึบได้ ความยาวประมาณ ๒๘๓.๐๐ เมตร ฝังทึบเหนือ ความยาวประมาณ ๑๐๙.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งสอง  
ข้างประมาณ ๓๙๒.๐๐ เมตรตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ        ๖๐        วัน

**หมายเหตุ**                      แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด (งวดเดียว) กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๖๐ วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง  
สามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง  
งานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ  
(นายเนรมิตร มุลวงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ  
(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายภาคภูมิ อนุภาวาลัย)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองประชาสรรค์) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวิ คสล. ฝังทึบได้ ความยาวประมาณ 283.00 เมตร ฝังทึบเหนือ ความยาวประมาณ 109.00 เมตร รวมความยาวทั้งสองข้างประมาณ 392 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

หน่วยงาน ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานรางวิ คสล.	ม.	340.00	836.13	284,284.20	1.3624	1,139.14	387,308.79
15	งานบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	40.00	7,919.52	316,780.80	1.3624	10,789.55	431,582.16
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	340.00	1,405.18	477,761.20	1.3624	1,914.42	650,901.86
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,078,826.20		รวม	1,469,792.81
							ยอดสุทธิ	1,469,792.81


ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,078,826.20
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 27/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเนรมิตร มุลวงค์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
(นายภาคภูมิ อนุภวาลัย)



แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก  
พื้นที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท  
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ  
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้คร่าว 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	443.93	-	-	-	-	443.93	-	อ.เมือง จ.อุตรธานี
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	ตัน	-	-	-	-	-	-	-	อ.เมือง จ.อุตรธานี
30	ไม้ค้ำยัน 4" x 4.00 ม.	ตัน	50.00	-	-	-	-	50.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
31	ตะปู	กก.	49.34	-	-	-	-	49.34	-	อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32	แผ่นโพน	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	สิบลำค่าท้องถิ่น
33	ท่อ พีวีซี	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 105
- เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก