




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 254,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม ฝั่งทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. ยัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ส. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมวางวี ค.ส.ส. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
เป็นเงิน 254,000.00 บาท สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปว.4
 - 5.2 ปว.5
 - 5.3 ปว.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ลงชื่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง / ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพล พวงเมืองพล)

6.3 ลงชื่อ  นายช่างโยธาชำนาญงาน/กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช)

6.3 ลงชื่อ  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ
(นายเอกชัย ชัยชัยภูมิ)

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต)

รายละเอียดโครงการ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมฝั่งทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

พิจารณาราคากลาง แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

พิจารณาราคากลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	254,360.38	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	สรุป		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	254,360.38	
	ยอดสุทธิ	254,000.00	--
	สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล พวงเมืองพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง /ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย ชำชัยภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ/กรรมการ/เลขานุการ

สรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

๒๐๖ ป.๖

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเตรียมจัดโครงการ ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม สิ่งทีศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บดพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมวางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบดพัก ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

 ประเภท อาคาร

 สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัด ชอนแก่น

 หน่วยงาน ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองกันทรวิชัย

 พิจารณาราคากลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าจ้างต้นทุน	194,554.37	1.3074	254,360.38	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงาน.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	0.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	254,360.38	
	สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทสามสิบแปดสตางค์		ยอดสุทธิ	254,360.38	--

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

 เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอิทธิพล พวงเมืองพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง / ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒนเวช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกชัย จำชัยภูมิ)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/กรรมการ/เลขานุการ

รายการปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต)
รายละเอียดโครงการก่อสร้าง ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมฝั่งทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. อัตราชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัด ชอนแมก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 75/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 พิจารณาราคากลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานดิน									
กลุ่มงานที่ 1 งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร									
	ค่าขุดดิน	98.01	ลบ.ม.	-	-	50.00	4,900.50	4,900.50	
	ค่าท่อ คสล. อัตราชั้น 3	81.00	เมตร	509.35	41,257.35	-	-	41,257.35	
	ทรายหยาบ	5.83	ลบ.ม.	439.25	2,560.83	-	-	2,560.83	
	คอนกรีตหยาบ	14.58	ลบ.ม.	1,480.00	21,578.40	398.00	5,802.84	27,381.24	
กลุ่มงานที่ 2 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.05 ม. x 1.30 ม.(สำหรับท่อ 0.60 ม.)									
	คอนกรีต ค.2 strength 240 กก./ตร.ซม.	9.10	ลบ.ม.	1,691.00	15,388.10	436.00	3,967.60	19,355.70	
	เหล็กเส้น 8B 9mm	652.70	กก.	21.03	13,726.28	4.10	2,676.07	16,402.35	
	ทรายหยาบหยาบ	18.30	กก.	86.45	1,582.04	-	-	1,582.04	
	ไม้ลาย ใช้ 8 คิว	50.00	ตร.ม.	192.00	9,600.00	133.00	6,650.00	16,250.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 3 มม. ยาว 6 เมตร	339.30	กก.	22.00	7,464.60	-	-	7,464.60	
	ปูนฉาบเรียบชั้น	23.90	ลบ.ม.	-	-	50.00	1,195.00	1,195.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.70	ลบ.ม.	1,480.00	1,036.00	398.00	278.60	1,314.60	
	ทรายหยาบ	1.08	ลบ.ม.	439.25	474.39	-	-	474.39	
	พาสซีฟเลียม	14.80	ตร.ม.	35.00	518.00	38.00	562.40	1,080.40	
รวมรายการที่ 1+2 (บาท)								141,218.99	

ลงชื่อ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 3 งานรางวี คสล. ขนาด 1.05 ม. x 0.15 ม.									
	คอนกรีต ค.2 strength 240 กก./ตร.ซม.	12.56	ลบ.ม.	1,691.00	21,238.96	436.00	5,476.16	26,715.12	
	เหล็กเส้น 8B 9mm	891.00	กก.	21.03	18,737.73	4.10	3,653.10	22,390.83	
	ทรายหยาบหยาบ	81.00	เมตร	-	-	20.60	1,668.60	1,668.60	
	ทรายหยาบ	5.83	ลบ.ม.	439.25	2,560.83	-	-	2,560.83	
รวมรายการที่ 3 (บาท)								53,335.38	
รวมค่างานดิน (บาท)								194,554.37	